



- 1) * - Вентиляционный проход между утеплителем и облицовочной кладкой необходимо заполнить монтажной пеной, чтобы избежать промерзания по кирпичу
- 2) ** - В облицовочном кирпиче просверлить отверстия $\phi 10\text{мм}$ для заливки вентилятора, шаг 150мм вдоль стойки
- 3) Чистый пол условно не показан
- 4) Нагельники по длине соединять стык через накладку

244-01-КМ		Частный жилой дом по адресу: ДНП Бельгуйская деревня, дом 45	
Изм.	Кол.уч.	Листы	№ док.
Разраб.	Марков	Подп.	Дата
Проверил	Шимаров		
Элемент 1		Элемент 1	
000 "Артейн"		Стация	Лист
		П	6